

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



BÁO CÁO
TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG
của dự án
“HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ
HÀ THANH”

ĐỊA CHỈ: TỔ DÂN PHỐ HÀ THANH 2, PHƯỜNG NINH ĐÀ, THỊ XÃ
NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



BÁO CÁO
TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG

của dự án

“HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ
HÀ THANH”

ĐỊA CHỈ: TỔ DÂN PHỐ HÀ THANH 2, PHƯỜNG NINH ĐÀ, THỊ XÃ
NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ DỰ ÁN

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH KHÁNH HÒA

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hòa

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

TRUNG TÂM QUAN TRẮC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KHÁNH HÒA

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Anh Văn

Khánh Hòa, năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN
“HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÀ THANH”

1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

- Tên chủ dự án: **Ban QLDA đầu tư xây dựng** các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ liên hệ: tầng 7 khu liên cơ các BQLDA, số 16 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu tái định cư Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:

- Phạm vi dự án bao gồm: đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Khu tái định cư Hà Thanh. Bao gồm các hạng mục:

- + Hạng mục san nền.
- + Hạng mục đường giao thông.
- + Hạng mục thoát nước mưa.
- + Hạng mục cấp điện.
- + Hệ thống cấp nước.
- + Hạng mục công viên cây xanh.

- Quy mô, công suất dự án: diện tích 7,038ha, dự kiến bố trí tái định cư 200 lô. - Loại hình dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hà Thanh có tổng diện tích 7,038ha, thuộc tổ dân phố Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bao gồm các hạng mục công trình chính như sau:

- Đất nhà ở: diện tích 32.231 m², chiếm tỷ lệ 45,8 % diện tích khu quy hoạch. Bố trí tái định cư dự kiến 200 lô.

- Đất công trình hạ tầng xã hội: diện tích 7.881 m², chiếm tỷ lệ 11,19 % diện tích khu quy hoạch. Diện tích đất văn hóa (nhà văn hóa) 1.833 m², chiếm tỷ lệ 2,6%; diện

tích đất giáo dục (nhà trẻ) 4,737m², chiếm tỷ lệ 6,73%; diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng 1.311 m², chiếm tỷ lệ 1,86%.

- Đất giao thông: diện tích 26.630 m² , chiếm tỷ lệ 37,84 % diện tích khu quy hoạch.

- Đất khác (đất mái taluy, cửa thu và cửa xả nước mưa,...): diện tích 3.639 m² , chiếm tỷ lệ 5,17 % diện tích khu quy hoạch.

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác (xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư) với tổng diện tích đất lúa bị thu hồi là 36.347,7 m².

2. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CÓ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG

STT	Hạng mục công trình	Các hoạt động	Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
1	Hạng mục san nền	<ul style="list-style-type: none"> - Dọn quang mặt bằng thi công, làm kho bãi lán trại. - Vận chuyển sinh khối phát quang. - Bóc đất hữu cơ, san nền khu vực dự án - Vận chuyển đất đắp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bụi, chất thải rắn. - Khí thải từ phương tiện thi công. - Òn, rung do hoạt động phát quang.
2	Xây dựng hệ thống đường giao thông	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng hoàn thiện các hạng mục HTKT: hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện,... - Sinh hoạt của công nhân 	<ul style="list-style-type: none"> - Bụi, khí thải từ hoạt động xây dựng; khí thải từ các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công,... - Phát sinh chất thải rắn xây dựng.
3	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa		
4	Xây dựng hệ thống cấp nước		

STT	Hạng mục công trình	Các hoạt động	Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
5	Thi công hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng	tai công trường. - Vận hành các máy móc thiết bị thi công. - Vận chuyển nguyên vật liệu. - Tập kết nguyên vật liệu.	- Bụi, khí thải từ hoạt động đắp đất, san nền. - Bụi, khí thải của xe vận chuyển. - Nước thải từ quá trình vệ sinh xe, thiết bị ra vào công trường.
6	Thi công công viên cây xanh		- Thùng sơn, khăn dầu, rác thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công HTKT. - Phát sinh nước thải, rác thải sinh hoạt.

3. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH, CHẤT THẢI PHÁT SINH THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN

⚡ Giai đoạn xây dựng:

(1) Tác động đến môi trường nước:

a) Nước thải xây dựng

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là từ quá trình làm mát thiết bị, dưỡng hộ bê tông, nước thải từ quá trộn bê tông ... thành phần của nước thải này chủ yếu chứa nhiều cặn lắng, vật liệu thải, dầu mỡ, có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu cơ cao có tiềm năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm khu vực thi công dự án.

b) Nước thải sinh hoạt

Số công nhân ở lại qua đêm tại công trường khoảng 5-10 người, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,5-1 m³/ngày.

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn bã, các chất lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh gây bệnh

(E. Coli...). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nếu không được xử lý.

c) Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, bê tông, gạch vữa xi măng... làm tăng khả năng bồi lắng, tăng độ đục tại các vị trí trũng thấp xung quanh.

- Ngoài ra, trong quá trình xây dựng đất cát sử dụng để đắp đất san nền chưa được đầm chặt cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước mưa đổ về các vũng trũng ở phía Nam dự án, góp phần gia tăng độ đục đáng kể cho nguồn nước, gây lắng đọng trầm tích, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước trong khu vực.

(2) Tác động đến môi trường không khí

*** Bụi phát sinh do đào, đắp san nền:**

+ *Hoạt động đào đất cấp 3*: Nồng độ bụi phát sinh đối với từng hoạt động riêng lẻ do đào đất cấp 3 nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 20m trở lên tính từ vị trí có hoạt động đào đất.

+ *Hoạt động đắp đất*: Nồng độ bụi phát sinh đối với từng hoạt động riêng lẻ do đắp đất nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 100m trở lên tính từ vị trí có hoạt động đắp đất.

+ *Cộng hưởng đào + đắp san nền và thi công nền đường*: Nồng độ bụi phát sinh do cộng hưởng đào, đắp nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 100m trở lên tính từ vị trí có hoạt động đào, đắp đất.

- Đối tượng bị tác động là khu dân cư xung quanh khu vực dự án và công nhân thi công.

*** Bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển:**

Nồng độ bụi đường phát sinh nằm trong giới hạn cho phép:

+ *Đối với hoạt động vận chuyển đất đắp*: ở khoảng cách 60m tính từ tìm đường so với nguồn phát thải theo phương ngang.

+ *Đối với hoạt động vận chuyển đất thừa đổ đi*: ở khoảng cách 7m tính từ tìm đường so với nguồn phát thải theo phương ngang.

+ *Đối với hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu*: ở khoảng cách 4m tính từ tìm đường so với nguồn phát thải theo phương ngang.

+ *Đối với cộng hưởng do vận chuyển đất đắp và nguyên vật liệu*: ở khoảng cách 80m tính từ tìm đường so với nguồn phát thải theo phương ngang.

Đối tượng bị tác động là nhà dân dọc theo các tuyến đường vận chuyển: Quốc lộ 1A, đường QL26B, khu dân cư xung quanh và giáp ranh dự án và công nhân thi công tại công trường.

*** Bụi do rải cấp phối đá dăm thi công đường giao thông:**

Nồng độ bụi sinh ra do rải CPĐD nằm trong QC cho phép ở khoảng cách từ 125m trở lên. Đối tượng chịu tác động chính trong giai đoạn này là các hộ dân xung quanh dự án, cách dự án trong phạm vi 220m trở lại và công nhân thi công.

(3) Tác động do chất thải rắn

a) Rác thải sinh hoạt

Trong quá trình thi công xây dựng, do việc tập trung nhiều công nhân làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Theo ước tính 100 công nhân lao động tại công trường thì tổng lượng rác sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 50kg/ngày.

b) Chất thải xây dựng

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ làm phát sinh chất thải rắn xây dựng. Thành phần gồm: xi măng thừa, cát, đá, cofa, sắt thừa, bao bì phế thải, ...

Ngoài ra, còn có đất đào thừa cấp 1, nếu không có phương án tận dụng sẽ vận chuyển đổ bỏ.

c) Các nguồn phát sinh chất thải nguy hại

Ngoài các chất thải đã nêu ở trên, trong quá trình thi công còn làm phát sinh các loại chất thải như thùng sơn, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ...

- Dầu mỡ thải: trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện thi công là 07 lít/lần thay.

- Giẻ lau dính dầu mỡ: khối lượng khó xác định, nhưng theo kinh nghiệm cho thấy khối lượng thải thường không đáng kể.

(4) Tác động do tiếng ồn, độ rung

a) Tiếng ồn từ các thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển

Trong quá trình xây dựng, việc vận chuyển nguyên vật liệu, việc đào đắp và thi công các hạng mục công trình đều sử dụng máy móc trang thiết bị. Tất cả các loại máy móc này đều phát sinh tiếng ồn đáng kể.

Quá trình chuẩn bị mặt bằng cũng như xây dựng các công trình phụ trợ làm phát sinh tiếng ồn, rung chủ yếu từ các loại phương tiện vận chuyển, thi công cơ giới như máy đào, máy trộn bê tông, xe tải, máy ủi,...

b) Rung động

Trong quá trình xây dựng, rung động phát sinh chủ yếu từ máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường, máy khoan, máy đầm, ... là chủ yếu.

⚡ Giai đoạn hoạt động

(1) Tác động do nước thải sinh hoạt

Khi dự án đi vào hoạt động, quy mô dân số dự kiến là 1.200 người, lưu lượng nước thải sinh hoạt khi nhà dân lấp đầy là 180 m³/ngày.đêm.

(2) Tác động do rác thải sinh hoạt

Với quy mô dân cư 1.200 người, tổng lượng rác sinh hoạt của khu dân cư là 1080 kg/ngày.đêm.

4. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

4.1. Công trình bảo vệ môi trường của dự án giai đoạn xây dựng:

- Xây dựng lán trại công nhân, lắp đặt nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân.

- Bố trí 02 thùng rác dung tích 120l/ thùng có nắp đậy tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân để thu gom rác.

- Trang bị 02 thùng phuy dầu chứa dầu nhớt bôi trơn thải.

- Phun nước giảm bụi trong quá trình đào, đắp gần khu dân cư.

- Dùng tôn, lưới che chắn xung quanh công trường dự án.

- Bảng báo hiệu, hướng dẫn.

- Bảo hộ lao động cho công nhân và thiết bị y tế tại công trường.

- Trang bị thiết bị PCCC tại công trường.

- Sửa chữa, hoàn trả nền đường giao thông trong quá trình vận chuyển làm hư nền đường.

4.2. Biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

⚡ Giai đoạn xây dựng

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước thải

*** Nước thải xây dựng**

- Tất cả nước thải phát sinh: nước thải rửa xe, vệ sinh thiết bị; máy móc,... sẽ được tập hợp tại hố lắng để lắng cặn trước khi thoát ra môi trường. Tiến hành đào hố lắng có thể tích 12m³ với kích thước L×B×H= 2m×2m×3m tại vị trí cầu rửa xe để

giảm bớt đất cát sẽ cho thoát ra môi trường. Vị trí hố lắng được xây dựng gần khu tập kết vật liệu. Vừa đọng lại trong hố lắng sẽ được nạo vét định kì, thu gom tập trung tại một nơi cố định và hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định.

*** Nước thải sinh hoạt**

- Sử dụng nhà vệ sinh di động gần khu lán trại để thu gom nước thải.
- Ưu tiên công nhân địa phương tự túc ăn ở.

*** Nước mưa chảy tràn**

- Đối với khu vực san lấp và thi công nhưng chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước sẽ tiến hành đào các rãnh thoát nước đảm bảo thoát nước tốt theo địa hình trong thời gian thi công và hố lắng tạm thời quanh khu vực để lắng đất cát trong nước mưa trước khi phát thải vào môi trường.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với bụi, khí thải

*** Bụi phát sinh do đào, đắp**

- Thường xuyên phun nước tưới ẩm với tần suất 4 - 6 lần/ngày tại các vị trí gần nhà dân, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết khi thi công đào, đắp đất.
- Thực hiện đào đắp theo từng khu vực, làm đến đâu dứt điểm đến đó.
- Thực hiện che chắn tại các khu vực gần khu dân cư để hạn chế sự khuếch tán bụi.

*** Bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu**

- Không chất vật liệu đầy vượt quá thùng xe trong quá trình vận chuyển.
- Dùng bạt che phủ thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng) nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên đường).
- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh vương vãi ra đường.
- Thường xuyên phun nước giảm bụi tại các tuyến đường công vụ trong khu vực dự án với tần suất 4-6 lần/ngày.
- Cam kết sẽ cải tạo mặt đường bị hư hỏng trên các tuyến đường mà xe vận chuyển phục vụ dự án đi qua.

*** Bụi phát sinh do thi công cấp phối đá dăm:**

- Đá dăm rải đường được làm ẩm đúng tiêu chuẩn: khi rải CPĐĐ, độ ẩm của cấp phối đá dăm với độ ẩm tốt nhất W_0 hoặc $W_0 \pm 2\%$ nhằm góp phần hạn chế lượng bụi phát sinh trong quá trình rải đá.

- Thường xuyên phun nước giảm bụi tần suất 4-6 lần/ngày.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn

*** Chất thải rắn sinh hoạt**

- Bố trí 02 thùng rác dung tích 120 l/thùng có nắp đậy gần khu vực lán trại của công nhân để thu gom rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi ra xung quanh.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý.

*** Chất thải rắn xây dựng**

Đối với các loại có thể tái sử dụng như vụn sắt, bao bì xi măng,... sẽ được thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong kho chứa của công trường và định kỳ bán cho đơn vị thu mua.

Đối với đất thừa không tận dụng trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản thỏa thuận về vị trí đổ thải. Chúng tôi cam kết sẽ đổ đất thừa đúng vị trí đã được chính quyền địa phương chấp thuận và đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải.

*** Chất thải nguy hại**

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng các quy định ghi trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn liên tục trong nhiều giờ. Hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị gây ồn cùng một lúc tránh xảy ra hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn và rung động.

- Định kì bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ trục để hạn chế phát sinh tiếng ồn.

- Công nhân thi công xây dựng được trang bị bảo hộ lao động chống tiếng ồn.

± Giai đoạn hoạt động

a. Biện pháp thu gom và xử lý nước thải

Hiện nay khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung. Do vậy, giai đoạn này nước thải sinh hoạt của từng hộ dân được thu gom và xử lý tạm thời bằng bể tự hoại 3 ngăn và cho tự thấm. Tuy nhiên, chủ dự án yêu cầu các hộ dân xây dựng đường ống thoát nước thải dự phòng có nút bịt chờ đầu nối khi địa phương có hệ thống XLNT tập trung trong tương lai.

b. Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn

Rác thải tại các khu nhà ở sau khi được phân loại và gom vào các túi đựng rác để trước nhà. Đến giờ quy định, công nhân môi trường đô thị sẽ thu gom đưa về các điểm trung chuyển rác của thị xã Ninh Hòa để vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định.

5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG; PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

5.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn xây dựng

❖ Giám sát môi trường không khí

- Vị trí: 02 vị trí giáp ranh với khu dân cư theo tiến độ thi công.
- + KK1: 01 mẫu giáp khu dân cư tại đoạn thi công dự án.
- + KK2: 01 mẫu trong khu vực dự án.
- Chỉ tiêu: Ô_n, SO₂, NO₂, HC, Bụi, điều kiện vi khí hậu.
- Tần suất: 03 tháng/lần.
- Tiêu chuẩn so sánh:
 - + QCVN 05:2013/BTNM: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
 - + QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
 - + QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

❖ Giám sát chất thải rắn

- Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh.
- Giám sát quản lý: Phân loại, thu gom, lưu chứa các loại chất thải phát sinh.

❖ Giám sát chất lượng nước

- Vị trí:

- + NM1: 01 mẫu giáp khu dân cư tại đoạn thi công dự án.
- + NM2: 01 mẫu trong khu vực dự án.
- Chỉ tiêu: pH, DO, TSS, COD, BOD₅, Amoni, dầu mỡ, Coliform.
- Tần suất: 03 tháng/lần.
- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT (cột B1).

5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án

(1) Tai nạn lao động

- Lập đội kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường.
- Xây dựng và ban hành nội quy làm việc tại công trường
- Trang bị đầy đủ và đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.

- Tất cả các máy móc vận hành phải tuyệt đối tuân theo qui trình thao tác và an toàn hiện hành. Hệ thống điện ở hiện trường phải bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành các qui định an toàn sử dụng điện. Phải có công nhân chuyên môn phụ trách hệ thống điện.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đề án tổ chức thi công.

(2) Tai nạn giao thông

- Lắp đặt các biển báo, cảnh báo cho người dân trong vùng biết nơi công trình đang xây dựng.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi vào khu vực đông dân cư phải giảm tốc độ < 5km/h, và bắt còi báo hiệu để cảnh báo cho người dân.

(3) Sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu và cháy nổ

➤ An toàn về điện

- Khi sử dụng thiết bị điện, nhà thầu phải kiểm tra công suất của thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn và dây dẫn.

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện tốt.

- Bố trí khu vực chứa nhiên liệu phải ở vị trí phù hợp, cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát ra tia lửa, lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây cháy nổ.

- Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, kiểm tra tại các khu vực kho chứa nhiên liệu để phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các nguy cơ xảy ra cháy nổ.

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực làm việc. Tổ chức tuyên

truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy cho công nhân viên làm việc tại công trường.

➤ Hạn chế rò rỉ nhiên liệu

- Khu vực chứa nhiên liệu phải có nền cao hơn so với khu vực xung quanh, đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu;

- Nhiên liệu phải được đựng hoặc chứa trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo kín, không gây rò rỉ;

- Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và có kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ.

6. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND huyện Ninh Hòa Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư Hà Thanh, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa.

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.

- Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/07/2022 của Chính phủ Triển khai Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Văn bản số 344/UBND ngày 07/02/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Về việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu

- Thông báo số 23/TB-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Về kết luận của UBND thị xã tại cuộc họp nghe Phòng quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến CSHT Khu tái định cư phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

- Văn bản số 1836/UBND-XDND ngày 02/03/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Hà Thanh, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa để phục vụ tái định cư cho các trường hợp bị ảnh

hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

- Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt dự án đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Thông báo số 72/TB-UBND ngày 27/03/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Kết luận của UBND thị xã tại cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch (1/2000) Khu tái định cư Hà Thanh, phường Ninh Đa.

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Điều chỉnh Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Phê duyệt dự án đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Văn bản số 3207/UBND-XDND ngày 06/04/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

- Quyết định số 465/QĐ-DAGT ngày 27/04/2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa Về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hà Thanh (Phục vụ lập Quy hoạch chi tiết 1/500 và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Quyết định số 470/QĐ-DAGT ngày 27/04/2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa Về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hà Thanh, địa điểm: Tổ dân phố Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 479/QĐ-DAGT ngày 28/04/2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án của Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hà Thanh phục vụ cho Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

- Quyết định số 13231/QĐ-CT.UBND ngày 07/06/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Hà Thanh, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.

- Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 13/06/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Về tình hình và tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa).

Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “ Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hà Thanh ”

- Quyết định số 13477/QĐ-CT.UBND ngày 29/06/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Hà Thanh, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.